



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
"प्रकीर्ण वर्ग", देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@gmail.com,

पत्रांक II 45/10 अधिप्राप्ति/2026

दिनांक- 30 / 09 / 2026

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2200 / II(2) / 22-17(सामान्य)2008 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुपालन में केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 30.10.2024 को शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी किया गया था। जिसके अनुसार नवीनीकरण कार्यों हेतु दरें निर्धारित की गयी थी।

वर्तमान में खाड़ी युद्ध के कारण बिटुमिन की बेसिक दरों में अत्यन्त वृद्धि हो जाने के कारण बिटुमिन की बेसिक दरों एवं बिटुमिनस मदों को पुनरीक्षित किया गया है। जिसके कारण पूर्व निर्धारित नवीनीकरण दरों में भी वृद्धि हुई है अतः उपरोक्तानुसार नवीनीकरण कार्यों हेतु दरें निर्धारित की जा रही है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

80/2
(इ0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता (नियोजन/अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0/वि0/यां0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/वि0/यां0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग,.....
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/वि0/यां0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग,.....
10. गार्ड फ़ाइल।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

(Samuel)

Periodic Renewal by Microsurfacing for year 2026-27

S. No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM	Unit	Quantity	Dhauladevi Block		Doiwala Block	
						Rate	Amount	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area	Sqm	2700.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00
2		Maintenance of Drain	900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm	1350.00				
3	3-8-1 misc	Microsurfacing	1000*3.50=3500 sqm 10% for Curve=350 sqm	Rmt	800.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00
4	5-10 misc	Thermo plastic paint	1000*2*10=200 sqm for plain area 1000*1*10=100 sqm for hill area	Sqm	200.00				
					Total	523.50	52350.00	522.70	104540.00
					18% GST		842200.00		848575.00
					Net Total		151596.00		152743.50
							993796.00		1001318.50
						Say 9.94 Lacs/Km		Say 10.01 Lacs/Km	

EE (P)

Shukla

CE

CE

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Periodic Renewal by Bituminous concrete for year 2026-27

No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM	Unit	Quantity	Dhauladevi block		Doiwala Block	
						Rate	Amount	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area 900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm Sqm	2700.00 1350.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00
2		Maintenance of Drain	800 rmt (Avg per Km)	Rmt	800.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00
3	4-8-3-B mord	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67
4	5-2-2 mord	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for tack coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	27.40	105490.00	26.40	101640.00
5	5-3-1 mord	Bituminous Macadam	1000*3.50*0.05=175 cum Taking 5% for Undulation = 8.75 cum	Cum	8.75	12688.50	111024.38	10256.40	89743.50
6	5-3-2 mord	3 cm. thick Bituminous Concrete	1000*3.50*0.03=105.00cum extra for curves= 10.50 cum Total Quantity for B.C.=115.50 cum	Cum	115.50	16864.80	1947884.40	14398.80	1663061.40
7	3-4-2 Misc		1000*2*.10=200 sqm for plain area 1000*1*.10=100 sqm for hill area	Sqm	200.00			522.70	104540.00
8	5-10 misc	Thermo plastic paint		Sqm	100.00	523.50	52350.00		
Total							2260245.62		2006130.57
18% GST							406844.21		361103.50
Net Total							2667089.83		2367234.08
						SAY 26.67Lacs/Km		SAY 23.67 Lacs/Km	

De
३३ (९)

Shah

U

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग, उच्चतराकाद

Periodic Renewal by SDBC for year 2026-27

S. No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM	Unit	Quantity	Dhauladevi block		Doiwala Block	
						Rate	Amount	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area	Sqm	2700.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00
2		Maintenance of Drain	800 rmt (Avg per Km)	Rmt	800.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00
3	4-8-3-B mrd	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67
4	5-2-2 mrd	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for tack coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	27.40	105490.00	26.40	101640.00
5	5-3-1 mrd	Bituminous	1000*3.50*0.05=175.00 cum	Cum	8.75	12688.50	111024.38		
6	5-3-2 mrd	Macadam	Taking 5% for Undulation = 8.75 cum					10256.40	89743.50
7	3-5-2 misc	Semi - Dense Bituminous	1000*3.50*0.025=87.50 cum 10% for Curve=8.75cum	Cum	96.25	15712.70	1512347.38		
8	3-5-4 misc	Concrete	Total Quantity for SDBC.=96.25 cum					13460.50	1295573.13
9	5-10 misc	Thermo plastic paint	1000*2*.10=200 sqm for plain area 1000*1*.10=100 sqm for hill area	Sqm	200.00			522.70	104540.00
				Sqm	100.00	523.50	52350.00		
Total							1824708.60		1638642.30
18% GST							328447.55		294955.61
Net Total							2153156.14		1933597.91
						Say 21.53 Lacs/Km		Say 19.34 Lacs/Km	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

मुख्य अभियन्ता एवं निरीक्षक
सड़क निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Handwritten signature

Periodic Renewal by Premix Carpet for year 2026-27

Periodic Renewal by Premix Carpet for year 2026-27										
S. No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM	Unit	Quantity	Dhauladevi block		Doiwala Block		
						Rate	Amount	Rate	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area 900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm Sqm	2700.00 1350.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00	
2		Maintenance of Drain	800 rmt (Avg per Km)	Rmt	800.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00	
3	4-8-3-B mord	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67	
4	5-2-2 mord	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for tack coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	27.40	105490.00	26.40	101640.00	
5	5-9-2-1 mord	2 cm thick open graded Premix carpet	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for P.C.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	244.80	942480.00			
6	5-9-2-2 mord									
7	5-12-A-A-1 mord	Seal coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for seal coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	134.30	517055.00			
8	5-12-A-B-2 mord									
Total							1608521.85		1250655.67	
18% GST							289533.93		225118.02	
Net Total							1898055.78		1475773.69	
						Say 18.98 Lacs/Km		Say 14.76 Lacs/Km		

Per 11.11

Sharma

ds

2

प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षक
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

bb

Periodic Renewal by Premix Carpet (Cold mix) for year 2026-27

Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM	Unit	Quantity	Dhauladevi block		Doiwala Block	
					Rate	Amount	Rate	Amount
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area	Sqm	2700.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00
	Maintenance of Drain	900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm	1350.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00
		800 rmt (Avg per Km)	Rmt	800.00				
4-8-3-B mord	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67
5-2-2 mord	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Quantity for tack coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	27.40	105490.00	26.40	101640.00
5-10 mord	2 cm thick open graded Premix carpet	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for P.C.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	298.10	1147685.00	262.20	1009470.00
5-12-A-A-1 mord	Seal coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for seal coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	134.30	517055.00	82.70	318395.00
5-12-A-B-2 mord								
Total					1813726.85			1476650.67
18% GST					326470.83			265797.12
Net Total					2140197.68			1742447.79
Say 21.40 Lacs/Km							Say 17.42 Lacs/Km	

34/34(10)

Shah

10

10

प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षक
सोफ्ट निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Recycling of Bituminous pavement for year 2026-27

S. No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM		Unit	Quantity		Dhauladevi block		Doiwala Block	
								Rate	Amount	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area 900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm Sqm	2700.00 1350.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00		
2		Maintenance of Drain	800 rmt (Avg per Km)	Rmt	800.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00		
3	4-8-3-B mrd	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67		
4	5-2-2 mrd	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm 5% extra for curves=175.00 Total Quantity for tack coat.=3675.00sqm	Sqm	3675.00	27.40	100695.00	26.40	97020.00		
5	5-3-1 mrd	Bituminous Macadam	1000*3.50*0.05=175.00 cum Taking 5% for Undulation = 8.75 cum	Cum	8.75	12688.50	111024.38	10256.40	89743.50		
6	5-3-2 mrd	Recycling of Bituminous Pavement with Central Recycling Plant	1000*3.50*0.025=87.50 cum 5% for Curve=4.38 cum Total Quantity for SDBC.=91.88 cum	Cum	91.88	13064.10	1200329.51	10887.2	1000315.936		
7	5-13-B(i) mrd	Thermo plastic paint	1000*2*.10=200 sqm for plain area 1000*1*.10=100 sqm for hill area	Sqm Sqm	200.00 100.00	523.50	52350.00	522.70	104540.00		
8	5-10 misc										
Total							1507895.73		1338765.11		
18% GST							271421.23		240977.72		
Net Total							1779316.96		1579742.83		
say						17.79 Lacs/Km		15.80 Lacs/Km			



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Periodic Renewal by Premix Carpet using shredded waste plastic material for the year 2026-27									
S. No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00KM	Unit	Quantity	Dhauladevi Block		Doiwala Block	
1	2	3	4	5	6	Rate	Amount	Rate	Amount
1		Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area 900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm	2700.00	L.S	6000.00	L.S	6000.00
2		Maintenance of Drain	800 rmt (Avg per Km)	Rmt	800.00	L.S	10000.00	L.S	10000.00
3	4-8-3-B mord	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67
4	5-2-2 mord	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for tack coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	27.40	105490.00	26.40	101640.00
5	3-10 misc	2 cm thick open graded Premix carpet (using shredded waste plastic material)	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for P.C.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	256.60	987910.00	216.20	832370.00
6	3-11 misc	Seal coat (using shredded waste plastic material)	1000*3.50=3500 sqm 10% extra for curves=350.00 Total Quantity for seal coat.=3850.00sqm	Sqm	3850.00	91.20	351120.00	79.40	305690.00
7	5-10 misc	Thermoplastic paint	1000*1*0.10=100sqm for hill area 1000*2*0.10=200sqm for plain area	Sqm	100.00 200.00	523.50	52350.00	522.70	104540.00
					Total		1540366.85		1391385.67
					18% GST		277266.03		250449.42
					Net Total		1817632.88		1641835.09
						Say 18.18 Lacs/Km		Say 16.42 Lacs/Km	

EE (1-1)

slaly

CB

C

प्रमुख अभियन्ता एवं निरीक्षक
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

10/08/26

Plastic Waste Renewal by SDBC (Rate per km in Lacs) 2026-27

S. No.	Chapter Name	Item of Work	Measurement for 1.00 KM	Unit	Quantity	Dhuladevi Block		Doiwala Block	
1	2	3	4	5	6	Rate	Amount	Rate	Amount
1	15-2-1 MORD	Maintenance of earthen shoulder	900*2*1.50 = 2700sqm (Avg) for plain area	Sqm	2700.00	L.S.	6000.00	L.S.	6000.00
2	15-6 MORD	Maintenance of Drain	900*2*0.75 = 1350sqm (Avg) for hill area	Sqm	1350.00	L.S.	10000.00	L.S.	10000.00
3	4-8-3-B mord	Top Coat (G3)	1000*3.50*0.075=262.50 cum Taking 5% for Patches=13.13cum	Cum	13.13	2094.20	27496.85	2372.10	31145.67
4	5-2-2 mord	Tack coat	1000*3.50=3500 sqm for Curve =350 sqm Quantity for tack coat =3850.00 sqm	10% Total Sqm	3850.00	27.40	105490.00	26.40	101640.00
5	5-3-1 mord	Bituminous Macadam (VG-10)	1000*3.50*0.05=175.00 cum Taking 5% for Undulation = 8.75 cum	Cum	8.75	12688.50	111024.38	10256.40	89743.50
6	5-3-2 mord	Bituminous Macadam (VG-30)							
7	8-5-1 MISC	Semi - Dense Bituminous Concrete with 8% Shredded Plastic waste (VG-10)	1000*3.50*0.025=87.50 cum 10% for Curve =8.75 cum Total Quantity for SDBC =96.25 cum	Cum	96.25	14709.70	1415808.63	12535.40	1206532.25
8	8-5-2 MISC	Semi - Dense Bituminous Concrete with 8% Shredded Plastic waste (VG-30)							
	5-10 misc	Thermo plastic paint	1000*1*0.10=100 sqm for hill area 1000*2*0.10=200 sqm for plain area	Sqm	100 200	523.50	52350.00	522.70	104540.00
					Total		1728169.85		1549601.42
					18% GST		311070.57		278928.26
					Net Total		2039240.42		1828529.68
					Rate per Km(In Lac)		20.39		18.29

Signature
EE (P-1)

Signature

Signature

Signature

मुख्य अभियन्ता एवं निरीक्षक
सड़क निर्माण विभाग, उदयपुर

Signature