कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।

website-www.sugarcane.uk.gov.in Email.commissionercanesugar@gmail.com

निविदा सूचना

गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड की ओर से मुख्यालय काशीपुर के परिसर में निम्निलिखित अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों की मुहरबन्द निविदायें दिनांक ति । २००५ को दिन के 1:00 बजे अपराह्न तक उपरोक्त कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जिन्हे उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों /फर्म के समक्ष, करेरी क्या को लागी

कमेटी द्वार	ा खोला जायेगा।				निविदा क्रय किये
क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की निविदा लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जाने हेतु अर्हता
		(ला0रू0)	(रू0में)	.03 माह	गन्ना विकास एवं
1	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कार्यालय परिसर में साज–सज्जा एवं सेनीटरी कार्य।	15.90	1,500.00+ जी0एस0टी0		चीनी उद्योग विभागान्तर्गत भवन
2	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित चाहरदिवारी का उच्चीकरण का कार्य एवं अन्य अनुरक्षण कार्य।	20.79	2,000.00+ जी0एस0टी0	03 माह	निर्माण कार्य में 'सी' श्रेणी अथवा इससे उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
3	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित आवासीय/अनावासीय भवनों में आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण का विस्तृत नवीनीकरण, सुदृढ़ अनुरक्षण कार्य।	24.98	2,000.00+ जी0एस0टी0	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभागान्तर्गत विद्युत कार्य में 'ए' श्रेणी पंजीकृत ठेकेदार
4	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित चाहरदिवारी, नाली का मरम्मत एवं टाईप—1, 2 एवं 3 आवास के बाहरी दिवारों पेंट व अनुरक्षण कार्य।	17.97	1,500.00+ जी0एस0टी0	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभागान्तर्गत भवन निर्माण कार्य में 'सी' श्रेणी अथवा इससे
5	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय के आवासीय परिसर में स्थित टाईप–1, 2, 3, 4 एवं 4 (स्पेशल) आवास का अनुरक्षण एवं सेनीटरी का अनुरक्षण कार्य।		1,500.00+ जी0एस0टी0	03 माह	उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार

निविदा दस्तावेज उपरोक्त कार्यालय से दिनांक 19/11/25. से दिनांक 12/12/25 तक कार्य दिवस में क्य/उपरोक्त विभागीय बेवसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य व 2 प्रतिशत की धनराशि प्रस्तुत करनी होगी। निर्माण कार्य हेतु गठित कमेटी को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। अन्य विवरण / शर्ते, निविदा प्रपत्र, बिल आफ क्वाटिन्टी व अनुबन्ध प्रपत्र में देखीं जा सकती है।

> (यन्द्र सिंह इमलाल) गन्ना एउं -^^ अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड, क्राशीपर

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर निविदा आमंत्रण प्रपत्र

(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध)

उद्घोषणा/कार्य का नाम :	देनांक
1. मानक प्रपत्र :	विभागीय website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्ते निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
2. अनुमानित लागत रू0:	24.98 লাভ
(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित) 2 अ. निविदा का प्रकारः	एकल प्रणाली
3. निविदा लागत (G.S.T सहित) रू0 :	24.98 लाख
4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रू0 : 4 A जमानतः	रू० 50,000.00 अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन वाणिज्यिक बैकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैक गांरटी आदि के रूप मे अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retaintion Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
5. कार्य पूरा करने का समय : 6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति	3 माह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)
7. निविदा की वैधता :	120 दिन
8. ठेकेदार का नाम :	
(जिसे निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा पता)
9. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :	
(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाय	
10. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नको की	ो संख्या :

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सील समान्य नियम व शर्तेः

1. निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपित्त मान्य नहीं होगी।

3. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जाऐगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना

4. कार्य के किसी भी आईटम की मात्राये घट / बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैंड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य

5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित कर) निक्षेपित / जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की मॉग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय स्वीकार होगा।

6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पैशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण

रूप से उत्तरादायी होगें। इस अवधि में Retaintion Money विभाग में जमा रहेगी।

7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अबींट्रेटर के रूप में गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।

9. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख—रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

10. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड

के पास सुरक्षित रहेगा।

11. तकनीकी निविदा के साथ 100 / रू० मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमे निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि:-(1) पूर्व मे उसकी पंजीकृत/फर्में को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश मे किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था

द्वारा काली सूची मे नही रखा गया है।

(2) निविदा दाता फर्म / ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नही है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नही है।

(3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये है किसी तथ्य के असत्य, भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर मे निहित होगा।

(4) शपथ पत्र मे उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।

12. पावर आफ अटार्नी मान्य नही होगी।

13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।

14. स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. ठेकेदार / फर्म को अध्यावधिक जी०एस०टी० का नापावना प्रमाण पत्र मूल रूप से लगाना अनिवार्य होगा।

16. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलो से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जॉच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।

17. कार्य की प्रगति के दौरान रंनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।

18. निविदा विभागान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेची जायेगी।

19. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि गन्ना एवं चीन आयुक्त उत्तराखण्ड के मुख्यालय व आवासीय कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान कोई कमी न होने पाये।

	20. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार न्यूनतम निविदा लागत के कार्य को ठेकेदार से जी0पी0डब्लू० 9 की शर्तो पर तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होगे। (अनुबन्ध
	प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है) 21. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी होगी। 22. बिलो से नियमानुसार जी०एस०टी०, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटीरियल में
	रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध करिया होता। 23. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक डाफ्ट (संग्रक्त गुन्ना एवं चीनी आयक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग
	में नगद जमा उपरान्त रसाद कटवाकर अदा करना होगा। 24. निविदादाता को विगत 03 वर्षों में निविदा लागत के मूल्य अथवा इससे अधिक लागत के कार्यों के संतोषजनक रूप से पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया
	जाना अनिवार्य होगा। 25. निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी०डी०आर० / एफ०डी०आर० / एन०एस०सी० अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सिहत) प्रतिशत अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सिहत) प्रतिशत जमानत / कार्यपूर्ति प्रतिभूति / धरोहर की धनराशि एन०एस०सी० / एफ०डी०आर० वाणिज्यिक बैक से जमानत / कार्यपूर्ति प्रतिभूति / धरोहर की धनराशि जमा रसीद या बैंक गांरटी के रूप मे अपर निर्गत अदाता के नाम एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट / सावधि जमा रसीद या बैंक गांरटी के रूप मे अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम से निगत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Defect liability अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा। 26. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी
	कार्यवाही करनी होगा, अन्यथा 2 प्रांतशत प्रांतनात प्रांतनात जना करने कर करने होगा, अन्यथा 2 प्रांतशत प्रांतनात प्रांतनात करने जनसार जायेगी। 27. शासनादेश संख्या 223817 / 2024 / 08(200) / XXVII(8) / 2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा क्य करते समय प्रस्तुत करना
	अनिवाय है। 28. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेदार उक्त निविदा हेत मान्य नहीं होंगे।
जानकारी प्राप्त	मै हम
	जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है—
	रुपीद सं0दिनांकहैं क ड्राफ्ट /एफ0डी0आर0 स0हिंग हैं के ड्राफ्ट हैं के दार
	(कार्यालय कार्य के लिये)
आज दि	ioमे निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।
	निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
ि दिनांक	निवदा कमेटी, के प्रस्ताव पर अपर आयुक्त/गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के प्रस्ताव सं0 हारा कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

BILL OF QUANTITY

TENDER COST - 24.98 LAKH

Name Of Work - गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित आवासीय/अनावासीय भवनों में आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतिकरण का विस्तृत नवीनीकरण, सुदृढ अनुरक्षण कार्य

		TT	Otro	Rate Including GST in Rs	Amount in Rs	DSR 22 Ref. No.
٧.	Description of item	Unit	Qty	NS		
1	Wiring for light point/fan point/exhaust fan point/call bell point with 1.5sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable in surface I recessed medium class PVC conduit, with modular switch ,modular plate, suitable GI box and earthing the point with 1.5 sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable etc.as required.					
	Group A	Point	180	1015.00	182700.00	1.10.1
2	Wiring for circuit/submain wiring along with earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface/ recessed medium class PVC conduit as required.					
a	2X1.5sq.mm+1X1.5sq.mm earth wire -	Meter	. 1200	233.00	279600.00	1.14.1
b	2X2.5sq.mm+1X2.5sq.mm earth wire	Meter	630	275.00	173250.00	1.14.2
С	2 X4sq.mm+1X4 sq.mm earth wire	Meter	450	334.00	150300.00	1.14.3
3	Rewiring for light point /fan point/exhaust fan point/ call bell point with 1.5sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable and 1.5sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable as earth wire in existing surface/recessed steel/PVC conduit including dismantling as required.					
	group A	Point	100	574.00	57400.00	1.15.1
4	Supplying and fixing of following sizes of medium class PVC conduit along with accessories in surface/recess including cutting the wall and making good the same in case of recessed conduit as required.					
	20 mm	Meter		128.00	1	1.0

			25	145.00	3625.00	1.21.2
1	25 mm	Meter	23			
1						
5	Supplying and fixing following modular plate					
			*			
7	L LOW INCIDENT HIGHHAI DIGIE CIC. 43 T					
	&switch box including modular plate required, connections but excluding modular plate					1.24 .1
- 1	etc. as required.	Each	125	103.00		1.24.1
	5/6 A switch	Each	60	122.00	7320.00	
	3pin 5/6A socket outlet	Each	60	156.00	9360.00	1.24.3
1	15/16Aswitch	Each	60	197.00	11820.00	1.24.5
1	6 pin15/16A socket outlet	Bacit				
	Supplying and fixing two module stepped type			240.00	14760.00	1.25
5	electronic fan regulator on the existing modular	Each	40	369.00	14/00.00	
	plate switch box including connections but					
_	excluding modular plate etc. as required.			-		
	Supplying and fixing following size/ modules, GI	i l				
7	box along with modular base & cover plate for	E .				
	modular switches in recess etc. as required.				4470.00	1.27.1
	1or 2 Module (75mmX75 mm)	Each	15	298.00	4470.00	1.27.1
	3 Module (100mmX75 mm)	Each	20	327.00	6540.00	
	4 Module (125mmX75 mm)	Each	. 8	343.00	2744.00	1.27.3
	12 Module (200mmX150 mm)	Each	6	547.00	3282.00	1.27.6
	Installation, Testing, Commissioning of wall					
8	bracket/ceiling fittings of all sizes and shapes	Each	40	119.00	4760.00	1.35
•	containing upto two GLS/CFL/LED lamps per				-	
	fitting, complete with all accessories including					
_	connections etc.as required.		, .			
	Providing and fixing following rating and					
	breaking capacity and pole MCCB with					
9	thermomagnetic release and terminal spreaders					
	in existing cubicle panel board including drilling					
	holes in cubicle panel,		.			
-	making connections, etc.as required.	To all		1111		
_	200A, 25KA, TPMCCB	Each	2	11016.00	22032.00	2.2.5
	Supplying and fixing following way, single pole					
	and neutral, sheet steel, MCB distribution board,					
0	240V, on surface/recess, complete with tinned					
	copper bus bar, neutral bus bar, earth bar, din bar,					
	interconnections, powder painted including	NI .			•	
	earthing etc. as required.(But without				-	
_	MCB/RCCB/Isolator)					
	6 way , Double door	Each	1	2206,00		- Andrews de la constant de la const
	8way , Double door	Each	8		2206.00	2.3.1
_	12 way , Double door	Each	5	2573,00	20584.00	2.3,2
				2315.00	11575.00	2.3.3

foresy JE





t c	Supplying and fixing following way, horizontal type three pole and neutral, sheet steel, MCB distribution board, 415 V, on surface/ recess, complete with tinned copper bus bar, neutral busbar ,earthbar, dinbar, interconnections, powder painted including earthing etc. as required. (But without MCB/RCCB/Isolator)					
1		Each	2	4091.00	8182.00	2.4.1
2	Supplying and fixing 5Ato32A rating, 240/415V, 10kA, "C" curve, miniature circuit breaker suitable for inductive load of following poles in the existing MCB DB complete with connections, testing and					
-	commissioning etc. as required.	Each	75	256.00	19200.00	2.10.1
+	Single pole Triple Pole	Each	10	1007.00	10070.00	2.10.4
13	Supplying and fixing following rating, double pole, 240V, Isolator in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc.as required.		10	527.00	6324.00	2.12.2
	63 A	Each	12	527.00	2454.00	2.13.3
	100 A	Each	2	1227.00	2454.00	2.13.3
14	Earthing with Copper plate 3mm thick including accessories and providing masonary enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe of 2.7 metre long etc.with charcoal/coke and salt as required	Set	12	13838.00	166056.00	5.6
15	200A,TPN, rising mains in metal enclosure with aluminium bus bar including fixing clamp	No.	1	5056.00	5056.00	1501

fajerdy J.E

- Jely Ac E.E.

16	Design, supply, erection, testing and commissioning of outdoor type LT panel complete with all connected accessories etc. LT panel shall accommodate 1x200 A FP MCCB as incomer, 2x100 A TP MCCB, 1x63 A TP MCCB, 3x32A MCB TPN & 4x16A SP MCB along with CT operated Energy meter, meters for voltage, current, frequency, PF, 3 phase indicating lamps LED cluster type for phase indicating, copper bus bar insulation sheet, neutral link connectors, copper bus bar etc. enclosed in MS sheet enclosure. It also includes proper fixing of panel on MS channel with suitable fixtures, clamps, nut & bolts etc. It also includes connecting all incoming & outgoing cables. The LT switch gear, contactors should confirm to IS:13947/93 or latest, MCB as IS: 8828/78,96 or latest MCCB as per IS:13947/93 or latest and shall be of standard reputed firm only. This shall be erected at given location by making required arrangements of foundation/grouting of bolts of appropriate size and or by providing clamps of MS flat of appropriate size according to weight and site conditions.	No.	1	300000.00	300000.00	
17	Supplying of size 3.5X95sq. mm of PVC insulated and PVC sheathed IXLPE aluminium conductor cable of 1.1KV grade as required.	Mtr	325	876.40	284830.00	
18	Supplying and making end termination with brass compression gland and aluminium lugs for following size of PVC insulated and PVC sheathed IXLPE aluminium conductor cable of 1.1KV grade as required.					
	3.5X95sq. mm(45mm)	Each	4	588.00	2352.00	9.1.24

fajerty JE Cold AC E.G.

19	Supply, Installation, Testing and C mmissioning of 1200 mm sweep, BEE5 starrated, ceiling fan with Brush Less Direct Current (BLOC) Motor, class of insulation:B, 3nos.blades, 30cm longdownrod, 2nos.canopies, shacklekit, safetyrope, copper winding, PowerFactor no tless than 0.9, Service Value(CM/M/W) minimum 6.00, Air delivery minimum 210Cum/Min, 350RPM(tolerance as per IS:374-2019), THO less than 10%, remote or electronic regulator unit for speed control and all remaining accessorie sincluding safe typin, nut bolts, washers, temperature rise=75degree C(max.), insulation resistance more than 2mega ohm, suitable for 230V, 50 Hz, single phase AC Supply, earthing etc. complete as required.	Each	5	2730.00	13650.00	19.1
20	Installation of exhaust fan in the existing opening, including making good the damage, connection, testing, commissioning etc. as required.					
	Upto 450 mm sweep	Each	4	450,00	1800.00	1.50.1
	upto 510 mm sweep	each	1	643.00	643.00	1.50.2
21	Supply of Cross link polyethylene (XLPE) Insulated PVC outer sheathed armored LTUG Aluminum cable of size 4 core x 35 sq mm suitable for rated Voltage at 1100 Volt grade and conforming to IS 7098 Part I / 1988.	Mtr	750	262.00	196500.00	
22	Supply, jointing & commissioning of straight through joint kit for 1.1 kV PVC/PILC/XLPE cable size SQ.MM. 4x 35 Make 3M, Denson or similar.	No.	4	3040.00	12160.00	9.3.30
23	Cable Junction box IP 66/67 weather proof, for outdoor installation (with knockouts for cable entry) with 11 terminals, size 225x295x122 as per Hensal catalog KF 3535 B or similar.	No.	2	6344.00	12688.00	
24	Supplying and making end termination with brass compression gland and aluminium lugs for following size of PVC insulated and PVC sheathed! XLPE aluminium conductor cable of 1.1KVgrade as required.	No,	10	379:00	3700.00	9.1.35
25	Lopping and Chopping of tree branches to make proper clearance to 3ø4w LT Wire.	Km	0.35	11000.00	3850.00	

J.E

- PRI

E.E.

1	Ceiling rose, 3pin, 5A ISI marked	Each	80	20.00	1600.00	1401
i 1	Ceiling rose, Spin, 617-25-24	Each	6	44.00	264.00	1444
ii	Call bell/ buzzer single printer Exhaust Fan upto 450 mm sweep	Each	36	2500.00	90000.00	M.P.
iii	Exhaust Part up to 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Mtr	10	925.00	9250.00	M.P.
iv	25 square connection box for garden light	No.	100	395.00	39500.00	M.P.
-	Machine brass screw 1.5/2/2.5 inch	No.	400	2.68	1072.00	M.P.
-	Machine Gypsum screw 1.5/2/2.5 inch	No.	500	2.15	1075.00	M.P.
V	Cable tie Nylon 200 mm	packet	6	395.00	2370.00	M.P.
viii	Saddle clamp 10/20/25 mm	packet	18	300.00	5400.00	M.P.
ix	Saddle Clarity 10/20/20 Hilli	-	8	300.00	2400.00	M.P.
X	1.5 mm Core plug	packet	60	14.00	840.00	M.P.
	6mm lug Bottle type	No.	80	13.00	1040.00	M.P.
xii	6mm lug Hole type	No.	25	200.00	5000.00	M.P.
xiii	16Amp combined socket	No.	23	2250.00	4500.00	M.P.
xiv	3 phase motor starter	No.	10	435.00	4350.00	M.P.
χV	25 amp AC Combined	No.	100	65.00	6500.00	M.P.
xvi		No.	40	299.00	11960.00	M.P.
xvii		No.	100	1530.00	153000.00	M.P.
viii	1N x 7.5 W LED Filament Lamp	No.	120	150.00	18000.00	M.P.
xix	LED ADORE PLUS 9 W B22 WW 2 STAR LAMP	No.	80	796.00	63680.00	M.P.
XX	Pride Plus Inverter Batten 20 W 6500 K	No.	20	2100.00	42000.00	M.P.
xx	Centura Neo LED Flood Light 50 W 6500 K IP66	INO.	20			
_	THE COME	11 2.3			2497719.00	
	Total Amount including GST			1.	2498000.00	
	Say	, il 	11.			

Rajery

- del

E.G.

अनुबन्ध स्टाम्प डॅयूटी नियमानुसार जमा करनी होगी।

आगणित निविदा लागत अंको व शब्दो मे भरी जायेगी। निविदा प्रपत्र में कोई भी मॉगी गयी सूचना खाली नहीं रखी जाएगी।

बढ़ी हुई मात्राओं का स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जायेगा।

यदि बिल आफ क्वाटिटी से इतर आइटमों पर कार्य ठेकेदारों से कराया जाता है तो वर्तमान शैड्यूल आफ रेट्स पर इनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त किया जायेगा।

निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार प्रस्तावित कार्य का ले आउट, ड्राईंग व कार्य स्थल का निरीक्षण भली प्रकार कर लेवे।

अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही गुणवत्ता की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात की जायेगी।

यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्रपत्र/खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि किसी निविदा दाता को निविदा बेच दी जाती है तो इसका यह अर्थ नही लगाया जा सकेगा कि वह निविदा देने हेतू पात्र है।

कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदा दाता को स्वयं करनी होगी तथा स्थल पर सामग्री की सुरक्षा की

जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

विद्युतीकरण व वायरिंग से सम्बन्धित कार्य ठेकेदार/फर्म को लाईसेन्स प्राप्त इलेक्ट्रीशियन से कराना अनिवार्य होगा। भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होने लाईसेन्स धारी इलेक्ट्रीशियन से विद्युतीकरण का कार्य अपनी देख-रेख में सम्पादित कराया है।

10. निविदा प्रपत्र केवल विज्ञापन मे उल्लिखित वांछित श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारों को ही मूल पंजीकरण प्रमाण दिखाने पर विक्रय किये

जायेगें।

11. निविदा मे भरे गये तथ्यों के सम्बन्ध मे प्रमाणित पत्रों की छाया प्रतियाँ लगानी अनिवार्य है।

12. कार्य स्थल पर घटित किसी भी प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। कार्य के लिए Defect liability period दो वर्ष होगा। उक्त बिल ऑफ क्वान्टिटी की स्पेसिफिकेशन अस्पष्ट होने की दशा मे C.P.W.D Circle Delhi की स्पेसिफिकेशन अन्तिम रूप से मान्य होगी।

13. बिल आफ क्वान्टिटी में उल्लेखित आइटम के पूर्ण होने पर ही उस आईटम को अन्तिम बिल में सम्मिलित किया जायेगा।

14. कार्य से संबंधित मजदूरों की कार्य स्थल में कार्ये के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।

15. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

16. विभाग की बिजली एवं पानी के उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।

17. अध्रे आइटम के आधार पर उस मद में कोई भुगतान नही किया जायेगा।

18. कार्यादेश धन की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।

19. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

20. प्रस्तावित कार्य की स्पेशिफिकेशन अनुसार स्थल पर कार्य, कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जायेगा।

21. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर अथवा गुणवत्ता—युक्त कार्य न पाये जाने की दशा में जी0पी0डब्लू0—9 की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

22. सभी प्रकार के टैक्स की कटौती बिल भुगतान के समय लागू नियमों के अनुसार होगी।

23. कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जायेगा।

24. यदि किसी स्पेसिफिकेशन में अस्पष्टता प्रतीत होती है तो C.P.W.D का C.P.W.D Standard bidding document.मान्य होगी।

25. अनुरक्षण का कार्य कार्यालय एवं आवासीय परिसर में निवासित कार्मिकों के आवासों मे होना है इसलिये निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले कि अनुरक्षण कार्य के दौरान कार्यालय कार्य में कोई व्यवधान तथा आवासीय कालोनी में निवासित कार्मिकों को कोई असुविधा उत्पन्न हो।

26. शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0सम्बन्धी अदेय प्रमाण

पत्र (No Due Certificate) निविदा क्य करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

27. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेँदार उक्त निविदा हेतु मान्य नहीं होंगे।

प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय अन्तर्गत पूर्ण कराते हुए विभिन्न वस्तुओं/कार्यो/घटकों का रंगीन फोटो (जो कि अध्यावधिक किये गये कार्य की प्रगति दर्शाता हो) कार्यालय में जमा करने के साथ किये गये कार्य का बिल प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यालय काशीपुर

ऊधमसिंहनगर

उत्तराखण्ड

बिल ऑफ क्वान्टिटी में दी गई दरो शर्ते एवं टेण्डर शर्तो को मैने भली भाँति पढ़ लिया है। इन्ही के आधार पर निविदा प्रपन्न मे अपनी निविदा दर भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर बन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुये निविदा पेटी में डाल रहा हूँ