

List of Estimated Cost

ग्राम लोहारी के बंजर भूमि पर परिसम्पतियों की मूल्यांकन सूची (वर्तमान मूल्य के आधार पर बिना ह्रास के)

क्र.सं.	नाम	लागत (₹)
1	2	5
1 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	95737.00 96036.00 ^{ac} 95737.00
2 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 26 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	85760.00 ✓
3 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 28 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	274536.00 ✓
4 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 29 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	43336.00 ✓
5 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 36 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	120440.00 ^{ac} 120567.00 120567.00
6 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 37 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	116822.00 116941.00 ^{ac} 116941.00
7 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 38 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	1382817.00 1382840.00 ^{ac} 1382840.00
8 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 39 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	82331.00 82332.00 ^{ac} 82332.00
9 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 40 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	104954.00 104842.00 ^{ac} 104842.00
10 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 41 के बंजर भूमि पर परिसम्पति का मूल्यांकन।	107039.00 106695.00 ^{ac} 106695.00
		2413586.00 ^{ac}


अप्राप्त अधिकारी

H
अधिसूची अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोहारी
सहिष्णु


परियोजना प्रबंधक

Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

11 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 42 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।	141120.00
12 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 43 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।	75600.00
13 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 44 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।	74526.00 74528.00
14 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 45 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।	186732.00
15 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 46 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।	74385.00 74024.00
16 :-	ग्राम लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 47 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।	79280.00 79601.00
	Total ₹.	3045684.00 3045251.00

नोट:- उपरोक्त शीट में अंकित संरचनायें बंजर भूमि में स्थित है जो राज्य सरकार की भूमि है।


महाप्रकृति अधिकारी
 22/08/20

4

अधिसूचनी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड, लो0मि0वि0
 सहाय


परियोजना प्रबंधक
 Executive Engineer (Civil III)
 Vyasi Project
 Dakpathar, Dehradun

सर्वे सीट संख्या :- 24, 26, 28, 29, 36, 37, 38,
39, 40 एवं 41

ग्राम— लोहारी

भूमि का प्रकार— बंजर भूमि

4/97

बंजर भूमि

व्यासी जल विद्युत परियोजना
साक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र



- 1- ग्राम का नाम-लोहारी खसरा संख्या -
 2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -24,
 पूर्व- उत्तर-
 पश्चिम- दक्षिण-
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लिदयत-
 5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		4.65 x 4.00 (छत टिन) ✓ 2.05 x 1.50 (पानी की टंकी) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

अमीन
 10/03/20

अपर
 10/03/20

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civ. III)
 Vyasi Project
 Dakpathar, Dehradun

संयोजित जल विद्युत परियोजना
संयोजित अधिकांश (ग्राम अधिकांश) जल अधिकांश देखा देना
पूरुषाज अधिकांश / उपनिवेश अधिकांश
परिभाषित का प्रारम्भ अवलोकन / अन्य उपर

- 1) ग्राम का नाम लोकर
- 2) पट्टा / स्वत लखवा
- 3) मोहरा
पुर्व
पश्चिम

स्वत लखवा

स्वत लखवा

मोहरा लखवा - 24

उत्तर

दक्षिण


- 4) भवन निर्माण का वर्ष
- 5) भवन उपलब्ध भवन

भवन निर्माण का नाम भवन वातावरण

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन का लाल X चौड़ा
R- फल				
V- वल				
A- वल				
L- वल				
N- अन्य	गोशाला			4.65 x 4.00

निम्नलिखित

4.65



2.05 x 1.50 / पानी की टंकी
नजारा नक्शा भवन
उपलब्ध भवन

2.05

H=1.50

1.50

फाट कर देना

नौक निर्माण विभाग - - - - - को भवन / परिभाषित का प्रमाण
करने / भवन विवरण तैयार करने के हेतु उपलब्ध राज्य उपर
वापस अधिकांश

अधीन
अधीन

210 30 110

उत्तर अधिकांश
(PWS)

परिभाषित भवन
अधीन (Balal)

Details of Measurement

कार्य का नाम :- ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1 :-	<u>Gaushala Sheet no. 24 :-</u>								
	<u>Size(4.65 X 4.00)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	4.65	0.60	0.60	3.35	
		1	X	2	2.80	0.60	0.60	2.02	
							Total	5.36	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.							5.37	
	R/Wall	1	X	2	4.65	0.50	2.00	9.30	
		1	X	2	3.00	0.50	2.00	6.00	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	14.55	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	4.80	0.08	0.08	0.06	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.08	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



कार्य का नाम :- ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.5	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	4.80	4.20		20.16	Sqm
							Total	20.16	Sqm
2 :-	<u>Water Tank :-</u>								
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)								
	Base	1	X	1	2.05	1.50	0.10	0.31	
							Total	0.31	Cum
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 in 1:4 Cement mortar								
	Wall	1	X	1	2.05	0.23	1.15	0.54	
		1	X	1	1.04	0.23	1.15	0.28	
							Total	0.82	Cu.M.


अपर सहायक अभियन्ता



कार्य का नाम :- ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के भवन का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204								
	Outer Side	1	X	2	2.05	1.45	-	5.95	✓
		1	X	2	1.50	1.45	-	4.35	✓
	Inner Side	1	X	2	1.59	1.10	-	3.50	✓
		1	X	2	1.04	1.10	-	2.29	✓
							Total	16.08	Sq.M.
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20							16.08	✓
	Slab	1	X	1	2.05	1.50	0.10	0.31	✓
							Total	0.31	Cu.M.
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202								
	1 % of R.C.C. in item no 4 above	1	X	1	0.3100	1.00%	7850.00	24.34	✓
							Total	24.34	Kg.



अपर सहायक अभियन्ता



Bill of Quantity

कार्य का नाम :- ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	Gaushala :-					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2) <i>SOR-2021</i>	<i>5.37</i> 5.36	Cu.M.	371.40	Cu.M.	<i>1994.42</i> 1990.70
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4) <i>SOR-2021</i>	14.55	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	54027.06
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2) <i>DSR-2018</i>	0.08	Cum	105327.20	Cum	8426.18
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2) <i>DSR-2018</i>	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	20.16	Sqm	915.00	Sqm	18446.40

C/O - 87253=06



अपर सहायक अभियन्ता

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के भवन का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>				B/f	87253=06
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.31	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	1611.09 1741.45
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar	0.82	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	5327.82 5567.88
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	16.08	Sq.M.	197.10	Sq.M.	3171.81 2827.99
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.31	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	2066.89 2240.25
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	24.34	Kg.	55.48	Kg.	1350.38 1463.34
				Total		100775.90
				Say		101090.00

Total 100775.90

Say 101090.00

100776.00

A.O.S.



अपर सहायक अभियन्ता

11/97

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 24 के भवन का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उभ्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Gaushala Sheet no. 24 :-</u>	100776.00 401090.00 As per			1	100776.00 401090.00 As per
	Total ₹.	401090.00 100776.00				401090.00 100776.00
Deduction:	5 % Below specification and poor maintenance:	5038.80 5054.50 As per				5038.80 5054.50 As per
	Total (1) ₹.	96035.50 95737.00				96035.50 95737.00
	Say ₹.	96036.00 95737.00				96036.00 95737.00
कुल लागत :-	₹.	96036.00	95737.00			95737.00 As per
कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-	₹.	96036.00	95737.00			95737.00 As per
अवमूल्यन :-	₹.		As per			



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम— लोहारी खसरा संख्या —
2- पट्टी/खत—लखवाड़ खाता संख्या—
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या —26
पूर्व— उत्तर—
पश्चिम— दक्षिण—
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत—
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला	✓			5.25x3.60 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

10/03/20

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civi' -III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

व्यापक जल विद्युत परियोजना
अलग आधिकारिक (ग्राम अध्यापक) अथवा अतिरिक्त वेदाङ्क
पुनर्जल अधिकार / उपजिलाधिकारी
परिष्कारितियों का प्राथमिक अधिकार / ज्ञान प्रपत्र


- 1) ग्राम माता लीहरी स्वयंसेवा
- 2) पट्टा/खत लखवडा स्वयंसेवा
- 3) मोहम्मद शेख मोहम्मद शेखा - 26
- पुत्र उत्तर
- परिष्कारितियों

4) अलग निर्माण का वर्ष

अलगसेवा माता प्रयोजन

5) अलग उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	शेखा	अलग मा. ली० x चौ०
R-समूह				
V-वर्ग				
A-वर्ग				
L-शामल				
N-अलग / मोहम्मद				5.25 x 3.60 इतना
निचला मोहम्मद				नगरी नक्शा अलग उपलब्ध भोजन



360

5.25

लोक निर्माण विभाग --- माता/परिष्कारितियों के अलग
कले/अलग विभाग तैयार करने के लिए प्रयोज्य जगह प्रपत्र के वापस
अपेक्षा

अलग निर्माण विभाग
अलग निर्माण विभाग
अलग निर्माण विभाग

अलग निर्माण विभाग (Pw)

अलग निर्माण विभाग
अलग निर्माण विभाग

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 26 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1	<u>Gaushala:-</u>								
	<u>Size(5.25x3.60)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	5.25	0.60	0.60	3.78	
		1	X	2	2.40	0.60	0.60	1.73	
							Total	5.51	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	5.25	0.50	2.00	10.50	
		1	X	2	2.60	0.50	2.00	5.20	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	14.95	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	5.25	0.08	0.08	0.07	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.09	Cu.M.
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm

अपर सहायक अभियन्ता

(Signature)

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 26 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	5.50	3.75		20.63	Sqm
							Total	20.63	Sqm

अपर सहायक अभियन्ता

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 26 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	<u>Gaushala:</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	5.51	Cu.M.	371.40	Cu.M.	2046.41
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	14.95	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	55512.34
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.09	Cum	105327.20	Cum	9479.45
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	20.63	Sqm	915.00	Sqm	18876.45
				Total		90273.65
				Say		90274.00

अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 26 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उभ्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Gaushala(Sheet No-26)</u>	90274.00 ✓			1	90274.00
	Total ₹.	90274.00 ✓				90274.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	4513.70 ✓				4513.70
	Total (1) ₹.	85760.30 ✓				85760.30
	Say ₹.	85760.00 ✓				85760.00

कुल लागत :- ₹. 85760.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 85760.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

18/97

बंजर भूमि

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी ✓ खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ ✓ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -28 ✓
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान		✓		6.20x4.10 (छत आर.सी.सी.) ✓
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

18/03/20
अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

19/97

कासी जल विद्युत परियोजना

समस्त अधिकारी/पुर्नवास अधिकारी/उप अधिकारी/कालनगर
परिसरवासियों की शारीरिक सुरक्षा जांच प्रपत्र

1- शासक का नाम लोहरी

रखवा छो

2- पट्टी/स्वत लखवा

खाना छो

संकेत सीट - 28

3- चौकड़ी

4- रूख

परिवार

उत्तर

दक्षिण

4- भवन की निर्माण वर्ष


भवन स्वामी का नाम विद्वान

5- भवन उपलब्ध है/हम

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लक्ष चौ
1. कमरे		✓	✓	6.20 x 4.10 - हट
2. कोठारे				P.L.C.
3. छाती				
4. शौचालय				
5. अन्य				
कुल नगरी भवन				

निचली मजदूर

ऊपरी मजदूर



6.20

4.10

निकट निर्माण विभाग

भवन/परिसरवासियों के स्वयंसेवकों के द्वारा

भवन स्वामी के द्वारा

अधीक्षक

अधीक्षक (निर्माण)

अधीक्षक (निर्माण)

20/97

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 28 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	House (Survey Sheet No. :- 28)	1 X 1	6.20	4.10	-	25.42	
					Total	25.42	Sq.M.




अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 28 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	25.42	Sq.M.	1.00	25.42	Sq.M.	13500.00	343170.00
							Total ₹.	343170.00
							Say ₹.	343170.00


अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 28 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	343170.00			1	343170.00
	Total ₹.	343170.00				343170.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	68634.00 ✓				68634.00
	Total (1) ₹.	274536.00 ✓				274536.00
	Say ₹.	274536.00 ✓				274536.00

कुल लागत :- ₹. 274536.00 ✓
 कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 274536.00 ✓
 अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र



- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -29
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय		✓		1.70x1.45 (छत आर.सी.सी.)
N-अन्य				1.50x1.50 (हौज)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

22/03/20
22/03/20

अपर सहायक अभियन्ता (लो० नि० वि०)

अपर सहायक अभियन्ता (लो० नि० वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी



Executive Engineer (Civil - III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

संसभ अधिकारी (पुनर्वास अधिकारी) अ जिलाधिकारी विकास मन्त्र १०००
परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के लिये। प्राप्ति प्राप्त

- 1- हाम का नाम लौहारी
2- पट्टी/वस्त्र लखवास
3- चोड़/हरी
हूके -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -
4- अवन का निर्माण
5- अवन उपकरण/हथौड़ा

पद (Part)	वर्ण (Color)	प्रकार (Type)	मात्रा (Quantity)	कुल मूल्य (Total Price)
R. कपड़े				
प्र. बरामदे				
A बरामदे				
L. शीशालय		✓	1.70 x 1.45	कुल ₹ 2.46
N. शीशालय			1.50 x 1.50	कुल ₹ 2.25

महा (1) - कमा भकाग
निचली मजाल

$$\frac{0}{340} \quad \frac{0}{340}$$


1.70
लोक निर्माण विभाग - भवन स्थायी / परिसर विकास के अन्तर्गत
मूलभूतकर्म करने में विगत पत्र संख्या क्र. ६९५/२०१८/२०१९
कापी अटैचमेंट

Handwritten signature: *Handwritten signature*

24/1/76
77032 B5



 ১৯৯৭ সালের
 ১৯/১১/৯৭

18

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 29 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Building Part (Sheet no.29) :-</u>						
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Bath (Survey Sheet No. :- 29)	1 X 1	1.70	1.45	-	2.47	✓
					Total	2.47	Sq.M.
2 :-	<u>Water Tank :-</u>						
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)						
	Base	1 X 1	1.50	1.50	0.10	0.23	✓
					Total	0.23	Cu.M.
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar						
	Wall	1 X 1	1.50	0.23	1.40	0.48	✓
		1 X 1	1.04	0.23	1.40	0.33	✓
					Total	0.82	Cu.M.
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204						
	Outer Side	1 X 2	1.50	1.75	-	5.25	✓
		1 X 2	1.50	1.75	-	5.25	✓
	Inner Side	1 X 2	1.04	1.40	-	2.91	✓
		1 X 2	1.04	1.40	-	2.91	✓
					Total	16.32	Sq.M.
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C. grade M 20						
	Slab	1 X 1	1.50	1.50	0.10	0.23	✓
					Total	0.23	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 29 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202						
	1 % of R.C.C.	1 X 1	0.23	1.00%	7850.00	18.06	
					Total	18.06	Kg.



अपर सहायक अभियन्ता



Bill of Quantity

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 29 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
2 :-	<u>Water Tank :-</u>					
1 :-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 Nominal mix (1:2.5:5)	0.23 ✓	Cu.M.	5182.90	Cu.M.	1192.07 ✓
2 :-	Brick masonry work in cement mortar in substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204 In 1:4 Cement mortar	0.82 ✓	Cu.M.	6497.10	Cu.M.	5327.62 ✓
3 :-	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	16.32 ✓	Sq.M.	197.10	Sq.M.	3216.67 ✓
4 :-	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 and 1204 R.C.C grade M 20	0.23 ✓	Cu.M.	6667.40	Cu.M.	1533.50 ✓
5 :-	Supplying, fitting and placing with MS bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	18.06 ✓	Kg.	55.48	Kg.	1001.97 ✓
				Total	₹	12271.83 ✓
				Say	₹	12272.00 ✓




अपर सहायक अभियन्ता

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 29 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>R.C.C. Roof Structure :-</u>							
a :-	Ground Floor :-	2.47	Sq.M.	1.00	2.47	Sq.M.	13500.00	33345.00
							Total ₹.	33345.00
							Say ₹.	33345.00

28/97


अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 29 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>	33345.00			1	33345.00 ✓
	Total ₹.	33345.00 ✓				33345.00 ✓
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	1667.25 ✓				1667.25 ✓
	Total (1) ₹.	31677.75 ✓				31677.75 ✓

Say ₹. 31678.00 ✓ 31678.00 ✓

2 :-	<u>Water Tank :-</u>	12272.00			1	12272.00
	Total ₹.	12272.00				12272.00
Deduction	5 % Quality and poor maintance	613.60 ✓				613.60
	Total (2) ₹.	11658.40 ✓				11658.40

Total (1+2) ₹. 43336.40 ✓ 43336.40

Say ₹. 43336.00 ✓ 43336.00

कुल लागत :- ₹. 43336.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 43336.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

30/07

बंजर भूमि

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -36 ✓
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		7.45x4.15 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहित को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

हमारा जल विद्युत परियोजना
 लक्ष्य अधिकारी / पुनर्वास अधिकारी / 39 जिलाधिकारी विकास गौरी डेराम
 परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण / गौरी प्रपत्र

1- जल विद्युत - लोहरी

2- पट्टी फल लखवा

3- बाली -

4- -

परिचय -

अल -

परिचय -

5- जल विद्युत परियोजना

5- जल विद्युत परियोजना

जल विद्युत परियोजना


विवरण	कच्चा	लकड़ा	लंबा	मकन की लकड़ा
R- कच्चा				
R- कच्चा				
A- बाली				
L- मी. पाला				
N- कच्चा / स्पोर्ट	✓			2.45 x 4.15

कुल
 2.45 x 4.15

नगरी नकशा परियोजना

मिचली मजिद

7.45



4.15

अल मजिद

लोकसिमा विभाग
 जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के दस्तावेज करने
 जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के दस्तावेज करने

अल मजिद
 20/09/97

अल मजिद
 20/09/97

अल मजिद
 20/09/97

अल मजिद
 20/09/97

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 36 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1 :-	Gaushala (Sheet No. 36) :-								
	<u>Size(7.45 X 4.15)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	7.45	0.60	0.60	5.38	
		1	X	2	2.95	0.60	0.60	2.12	
							Total	7.48	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	7.45	0.50	2.00	14.90	
		1	X	2	3.15	0.50	2.00	6.30	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	20.45	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	7.75	0.08	0.08	0.10	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.12	Cu.M.



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 36 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	7.75	4.40		34.10	Sqm
							Total	34.10	Sqm



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 36 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	Gaushala (Sheet No. 36) :-					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	7.48 ✓	Cu.M.	371.40	Cu.M.	2778.07 ✓
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	20.45 ✓	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	75934.94 ✓
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.12 ✓	Cum	105327.20	Cum	12639.26 ✓
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50 ✓	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00 ✓
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	34.10 ✓	Sqm	915.00	Sqm	31201.50 ✓
				Total		126912.78 ✓
				Say		126913.00 ✓



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 36 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	Gaushala (Sheet No. 36) :-	126913.00			1	126913.00
	Total ₹.	126913.00				126913.00
Deduction :-	5 % Below specification and poor maintance:	6345.65				6345.65
	Total (1) ₹.	120567.35				120567.35
	Say ₹.	120567.00				120567.00

कुल लागत :- ₹. 120567.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 120567.00

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता


व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -37
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		4.60x6.70 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)



(ऊपरी मंजिल)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 20/03/20 अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civil-III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

આપમેળે જલ વિદ્યુત પરિયોજના
અસાધ્ય અધિકાર (ગ્રામી અધિકાર) આપાત જિલ્લા અધિકારી દ્વારા
પુનર્વાસ અધિકાર / રાજીવગાંધી અધિકાર
પરિવહનવિભાગના ના પ્રશિક્ષિત અધિકારી / જાન પ્રપત્તા

1) ગ્રામ ના નામ લોકારી

અવધાન અવધા

2) પદવી

અવધા અવધા

3) પોસ્ટલ

અવધા અવધા - 37

પુર

અવધા

પરિવહન

અવધા

4) અવધા વિભાગ ના વર્ષ


અવધા અવધા અવધા અવધા

5) અવધા 34 લોકો અવધા

વિવરણ	સંખ્યા	પત્ર	અવધા	અવધા ના લોકો અવધા
R-સાથ				
V-અવધા				
A-અવધા				
L-અવધા				
N-અવધા	1/1	✓		4.60 x 6.70 દર્શાવેલ

અવધા અવધા

અવધા અવધા અવધા
અવધા અવધા



6.70

4.60

લોક વિભાગ વિભાગ - - - નો અવધા / પરિવહનવિભાગ નો અવધા
સાથ/અવધા વિભાગ તમારો નામ નો દેવું જેમના અવધા અવધા નો અવધા
અવધા

અવધા અવધા
અવધા અવધા

અવધા અવધા
અવધા અવધા

અવધા અવધા (PWB)

અવધા અવધા
અવધા અવધા

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 37 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1 :-	Gaushala (Sheet No. 37) :-								
	<u>Size(4.60 X 6.70)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	4.60 ✓	0.60	0.60	3.31 ✓	
		1	X	2	5.50 ✓	0.60	0.60	3.96 ✓	
							Total	7.27 ✓	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	4.60	0.50	2.00	9.20 ✓	
		1	X	2	5.70	0.50	2.00	11.40 ✓	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75 ✓	
							Total	19.85 ✓	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	7.00	0.08	0.08	0.09 ✓	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02 ✓	Cum
							Total	0.11 ✓	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता

ASG-21
12

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 37 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	7.00	4.80		33.60	Sqm
							Total	33.60	Sqm

अपर सहायक अभियन्ता

Asst

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 37 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
I :-	Gaushala (Sheet No. 37) :-					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	7.27	Cu.M.	371.40	Cu.M.	2700.08
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	19.85	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	73707.02
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.11	Cum	105327.20	Cum	11585.99
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	33.60	Sqm	915.00	Sqm	30744.00
				Total		123096.09
				Say		123096.00



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 37 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
I :-	Gaushala (Sheet No. 37) :-	123096.00 ✓			1	123096.00
	Total ₹.	123096.00 ✓				123096.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	6154.80 ✓				6154.80
	Total (1) ₹.	116941.20 ✓				116941.20
	Say ₹.	116941.00 ✓				116941.00

कुल लागत :- ₹. 116941.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 116941.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

42/98

बंजर भूमि

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -38 ✓
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० मे)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N- अन्य/पंचायतभवन		✓		16.75x9.25 (छत टिन) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

सहयोगी
सर्वेक्षक

सर्वेक्षक

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
Vyas Project
Dakpathar, Dehradun

✓
 ब्यासी जल विद्युत परियोजना
 सक्षम अधिकारी (भूमे अध्यापित) अपरपिलाधिकारी, देहरादून
 पूर्वार्थ अधिकारी/अपपिलाधिकारी
 परिसम्पत्तियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण/पंच प्रपत्ता

1) भूमि का नाम

जमना नर

2) पट्टी

जाला सं०

3) चौड़ाई

सर्वेगीट सं० - 38 ✓

उत्तर
दिशा

पश्चिम

4) भवन निर्माण का वर्ष


भवन स्वामी का नाम मधुवल्लभ

5) भवन आयतन स्थान

विवरण	तन्त्रा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई चौड़ाई
R- कमरा				
V- बरतक				
A- काली				
L- आवासीय				
N- अन्य / पंचापत्ता		✓		16.75 X 9.25

हस्ताक्षर
सिंह

प्रियंका अग्रवाल

समस्त सम्पत्ति भवन
अपरी अग्रवाल

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग को भवन/परिसम्पत्तियों के भूखण्ड करने/भवन
 विवरण तैयार करने के हेतु प्रेषित साथ जल की नक्सा अपेक्षित,

अग्रिम
हस्ताक्षर29.10.25
रा. उ. वि.अग्रिम
(PWP)परिपत्रक
ब्यासी परियोजना

Details of Measurement (Sheet No-38)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 38 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Other St. (Panchayat Ghar) (Survey Sheet No. :- 38)	1	X	1	16.75	9.25	-
						Total	154.94 Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Engineering Appreciation And Cost of Material (Sheet No-38)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 38 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Other St. (Panchayat Ghar) (Survey Sheet No. :- 38)	154.94	Sq.M.	1.00	154.94	Sq.M.	10500.00	1626870.00
							Total ₹.	1626870.00
							Say ₹.	1626870.00



कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

45/92

Summary of Estimated Cost (Sheet No-38)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 38 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत १)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत १)
1	2	5	6	7	8	9
I :-	<u>Building Part</u> :- Other St. (Panchayat Ghar) (Survey Sheet No. :- 38)	1626870.00			1	1626870.00
	Total ₹.	1626870.00				1626870.00
Deduction	15 % Below specification and poor maintance	244030.50				244030.50
	Total (1) ₹.	1382839.50				1382839.50
	Say ₹.	1382840.00				1382840.00

कुल लागत :- रु 1382840.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- रु 1382840.00 ✓

अवमूल्यन :- रु



अपर सहायक अभियन्ता

47/97

बंजर भूमि

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या --
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या--
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -39 ✓
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		4.60x4.00 (छत टिन) ✓

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 24/03/20 अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civ.) III
V, 1st Project
Dakpathar, Dehradun

वासी अथवा विकृत परिभाषना
सकल अधिकारी (शक्ति अधिकारी) अपर/चिलाधिकारी, देहाध्यक्ष
प्रमुख अधिकारी/उपचिला अधिकारी
परिसम्पत्ति का सार्वजनिक सर्वेक्षण/प्राप्य प्रपत्ति

1) ग्राम का नाम

2) पट्टी

3) चौखुंबी

पूर्व

पश्चिम

4) भवन निर्माण का वर्ष

5) मकान उपलब्ध स्थान

दक्षिण

वातावरण

सर्वेक्षण संख्या - 39 ✓


उत्तर

दक्षिण

भवन निर्माण का नाम भवन निर्माण

विवरण	कक्षा	प्रकार	संख्या	भवन की लम्बाई चौड़ाई
R- कमरा				
V- बरामदा				
A- बगैचा				
L- लावाला				
M- अन्य / गैरवाला		✓		4.60 x 4.60 इंच दीर्घ ✓

चित्रित भवन



4.60

4.60

नापरी भवन का भवन
अपरी भवन

भवन निर्माण के दस्तावेज

लोक निर्माण विभाग को भवन/परिसम्पत्ति के भूखाने करने/भवन
विवरण तैयार करने के हेतु प्रेषित साप प्रपत्ति की नकली अर्पित,

अधीन अधिकारी
[Signature]

अधीन अधिकारी
[Signature]

अधीन अधिकारी (अधीन)
[Signature]

परिभाषना प्रपत्ति
वासी परिभाषना
[Signature]

Details of Measurement (Sheet No - 39)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 39 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>						
	<u>Size(4.600x4.00)</u>						
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.						
	R/Wall	1 X 2	4.60	0.60	0.60	3.31	
		1 X 2	2.80	0.60	0.60	2.02	
					Total	5.33	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.						
	R/Wall	1 X 2	4.60	0.50	2.00	9.20	
		1 X 2	3.00	0.50	2.00	6.00	
	Deduction for Door(-)	1 X 1	1.00	0.50	1.50	0.75	
					Total	14.45	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)						
	Purlin	1 X 2	4.60	0.08	0.08	0.06	Cum
	Chaukhat	1 X 1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
					Total	0.08	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Details of Measurement (Sheet No - 39)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 39 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	4.80	4.20		20.16	Sqm
							Total	20.16	Sqm

अपर सहायक अभियन्ता

Bill of Quantity (Sheet No - 39)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 39 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	5.33	Cu.M.	371.40	Cu.M.	1979.56
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	14.45	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	53655.74
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.08	Cum	105327.20	Cum	8223.95
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	20.16	Sqm	915.00	Sqm	18446.40
				Total		86664.65
				Say		86665.00



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost (Sheet No - 39)

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 39 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत ९	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत ९
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>	86665.00 ✓			1	86665.00
	Total ₹.	86665.00 ✓				86665.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	4333.25 ✓				4333.25
	Total (1) ₹.	82331.75 ✓				82331.75
	Say ₹.	82332.00 ✓				82332.00

कुल लागत :-

82332.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

82332.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -40
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लिदयत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		6.40x3.90 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

अपराजित

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil - III)
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

वासी जलविद्युत परियोजना

सहायक अधिकारी (ग्रामिण अधीनस्थ) अथवा जिलाधिकारी देहात
पुनर्वसन अधिकारी / उपजिलाधिकारी
परिसमाप्ति का प्रमाणित सौदाग/जांच उपाय

1) ग्राम का नाम

खसरा संख्या

2) पट्टी

खाली सं.

3) चौकड़ा
पूर्व
पश्चिम

सर्वे मीटर संख्या - 40
उत्तर
दक्षिण

4) भवन निर्माण का वर्ष भवन (लामी) का नाम भवन वाला पति

5) भवन उपलब्ध स्थान

R	विषय	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की ल. चौ.
V	कमरे				
A	बराहदा				
L	बगली				
N	बौचाला				
N	अन्य / गोशाला				6-40x3-90 कसरी

निचली मंजिल

6-40

नजदीक नदी स्थान

लोक निर्माण विभाग

3-90

उपरी मंजिल

कच्चे / भवन विषय तैयार करने के हेतु भवन / परिसमाप्ति के मूल्यांकन
आपेक्षित प्रमाणित प्रमाण उपयुक्त को प्रमाणित

अधीनस्थ
रा.उ. मं.

अधीनस्थ
अधीनस्थ

अधीनस्थ
अधीनस्थ

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 40 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>								
	<u>Size(6.40x3.90)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	6.40	0.60	0.60	4.61	✓
		1	X	2	2.70	0.60	0.60	1.94	✓
							Total	6.55	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	6.40	0.50	2.00	12.80	✓
		1	X	2	2.90	0.50	2.00	5.80	✓
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	✓
							Total	17.85	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	6.40	0.08	0.08	0.08	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.10	Cu.M.


अपर सहायक अभियन्ता



कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 40 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	6.80	4.30		29.24	Sqm
							Total	29.24	Sqm



अपर सहायक अभियन्ता



Bill of Quantity (Sheet No - 40)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 40 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	6.55	Cu.M.	371.40	Cu.M.	2432.67
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	17.85	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	66280.62
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.10	Cum	105327.20	Cum	10532.72
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	29.24	Sqm	915.00	Sqm	26754.60
				Total		110359.61
				Say		110360.00



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost (Sheet No - 40)

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 40 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत १	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत १
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>	110360.00 ✓			1	110360.00
	Total ₹.	110360.00				110360.00
Deduction:	5 % Below specification and poor maintance:	5518.00 ✓				5518.00
	Total (1) ₹.	104842.00 ✓				104842.00
	Say ₹.	104842.00 ✓				104842.00

कुल लागत :-

104842.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

104842.00 ✓

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -41
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		5.80x4.80 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभागसहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु
प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की जापसी अपेक्षित।

अमीन

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civil III)
V, ISI Project
Dakpathar, Dehradun

वासीयता विधुत परिधोषना
सकल अधिकारी (भूमि अधिकारी) अपर विभागाधिकारी, वेल्हाइन
पुरवाले अधिकारी / अपर विभागाधिकारी
परिसम्पत्तियों का प्राथमिक सर्वेक्षण / प्राप्ति प्राप्त

1) ग्राम का नाम

2) पट्टी

3) नोड/पट्टी

पूर्व

पश्चिम

4) भवन निर्माण का वर्ष

5) भवन उपलब्ध स्थान

वास्ता नोट

वातावरण

सर्वेक्षक संख्या - 41

उत्तर


वर्ष

भवन स्वामी का नाम मधुवल्लभ

विवरण	कक्षा	पठक	संख्या	भवन की लंबाई चौड़ाई
R-कमरा				
V-तकिया				
A-ठगली				
L-आवासीय				
N-अन्य / गैर आवासीय		✓		5.80 x 4.80 इंच - दीर्घ

निम्नलिखित मंचित

नगर निगम/ग्राम पंचायत
अधीनस्थित



भवन स्वामी को स्वीकार

लोक निर्माण विभाग - - - - - को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन
विवरण तैयार करने के लिए प्रेषित साथ प्रपत्ति की कापसी अटैची

अधीनस्थित
अधीनस्थित

अधीनस्थित
अधीनस्थित

अधीनस्थित
अधीनस्थित

अधीनस्थित
अधीनस्थित

Details of Measurement (Sheet No - 41)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 41 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>								
	<u>Size(5.80x4.80)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	5.80	0.60	0.60	4.18	
		1	X	2	3.60	0.60	0.60	2.59	
							Total	6.77	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	5.80	0.50	2.00	11.60	
		1	X	2	3.80	0.50	2.00	7.60	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	18.45	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	5.80	0.08	0.08	0.07	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.09	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 41 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	6.00	5.00		30.00	Sqm
							Total	30.00	Sqm

अपर सहायक अभियन्ता

(Signature)

Bill of Quantity (Sheet No - 41)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 41 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	<u>Other Part :-Ganushala</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	6.77	Cu.M.	371.40	Cu.M.	2514.38
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	18.45	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	68508.54
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.09	Cum	105327.20	Cum	9479.45
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	30.00	Sqm	915.00	Sqm	27450.00
				Total		112311.37
				Say		112311.00



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost (Sheet No - 41)

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 41 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत १	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत १
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>	112311.00			1	112311.00
	Total ₹.	112311.00				112311.00
Deduction:	5 % Below specification and poor maintance	5615.55				5615.55
	Total (1) ₹.	106695.45				106695.45
	Say ₹.	106695.00				106695.00

कुल लागत :-

106695.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

106695.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -42
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				7.00x2.40 (छत टिन)
N-अन्य/गौशाला		✓		

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

4.50

2.40



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

रि०उ०नि०

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी

Executive Engineer (Civil-III)
V, Jsi Project
Dakpathar, Dehradun

Details of Measurement (Sheet No-42)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 42 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Toilet (Survey Sheet No. :- 42)	1 X 1	7.00	2.40	-	16.80	
					Total	16.80	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



JE

Engineering Appreciation And Cost of Material (Sheet No-42)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 42 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Toilet (Survey Sheet No. :- 42)	16.80	Sq.M.	1.00	16.80	Sq.M.	10500.00	176400.00
							Total ₹.	176400.00
							Say ₹.	176400.00



अपर सहायक अभियन्ता

68/92

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 42 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत १)	उभ्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत १)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part</u> :- Tin Shed Roof Structure	176400.00			1	176400.00
	Total ₹.	176400.00				176400.00
Deduction :-	20 % Below specification and poor maintance	35280.00				35280.00
	Total (1) ₹.	141120.00				141120.00
	Say ₹.	141120.00				141120.00

कुल लागत :-

141120.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

141120.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -43
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय		✓		3.75x2.40 (छत टिन)
N-अन्य/गौशाला				

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)

2.40



3.75

भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन 030नि0

अपर सहायक अभियन्ता(लो0नि0वि0)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (C.
Vyasi Project
Dakpathar, Dehradun

ग्रामीण विद्युत परियोजना

सहस्रक अधिकारी (भूमि अधिपति) अपर विभागाधिकारी, जे.एस.डी.न

पुरवास अधिकारी / उप विभागाधिकारी

परिष्कारिता का प्रारम्भिक सर्वेक्षण / मान्य प्रपत्र

1) ग्राम का नाम

2) पट्टी

3) चौकसी

पूर्व

पश्चिम

4) भवन निर्माण का वर्ष

5) मकान उपलब्ध स्थान

खसरा नं०

जाला सू०

सर्वेक्षीट सं० - 43

उत्तर


दक्षिण

भवन स्वामी का नाम भवन लिपिपत्र

विवरण	तक्या	फरका	संख्या	भवन की लम्बाई चौ०
R-कमरा				
V-बेरागवा				
A-काली				
L-गोचालय		✓		3.75 x 2.40 दूत-दी०
P-अन्य				

निचली मंजूर

अपरी मंजूर मकान
अपरी मंजूर



2.40

3.75

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग

को भवन/परिष्कारिता के मूल्यांकन करने/भवन

विवरण तैयार करने के हेतु प्रेषित साथ प्रपत्र की कपड़ी अर्पणित,

अमानि 24/07/20
नया नं० 24/07/20

अवर अधिकारी (P.W.D.)

A.E.
परियोजना प्रबंधक
जाली परियोजना
Balraj E.C.

Details of Measurement (Sheet No-43)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 43 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	<u>Building Part :-</u>						
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Toilet (Survey Sheet No. :- 43)	1 X 1	3.75	2.40	-	9.00 /	
					Total	9.00 /	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



अपर सहायक अभियन्ता

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 43 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-</u>							
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>							
a :-	Toilet (Survey Sheet No. :- 43)	9.00	Sq.M.	1.00	9.00	Sq.M.	10500.00	94500.00
							Total ₹.	94500.00
							Say ₹.	94500.00



अपर सहायक अभियन्ता

Summary of Estimated Cost (Sheet No-43)

कार्य का नाम :-

ग्राम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 43 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत १	उभ्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत १
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Building Part :-Toilet (Tin Shed Roof Structure</u>	94500.00			1	94500.00
	Total ₹.	94500.00				94500.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	18900.00 /				18900.00
	Total (1) ₹.	75600.00 /				75600.00
	Say ₹.	75600.00				75600.00

कुल लागत :-

75600.00 /

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

75600.00 /

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र

- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -44
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		4.50x3.40 (छत्त टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



भवन स्वामी के हस्ताक्षर
लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने
हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civ. III)
V, Jsi Project
Dakpathar, Dehradun

Details of Measurement (Sheet No - 44)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 44 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
2 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>								
	<u>Size(4.50x3.40)</u>								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	4.50	0.60	0.60	3.24	
		1	X	2	2.20	0.60	0.60	1.58	
							Total	4.82	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	4.50	0.50	2.00	9.00	
		1	X	2	2.40	0.50	2.00	4.80	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	13.05	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	4.70	0.08	0.08	0.06	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.08	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Details of Measurement (Sheet No - 44)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 44 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood (DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m (DSR-12.1.3)								
		1	X	1	4.70	3.60		16.92	Sqm
							Total	16.92	Sqm



अपर सहायक अभियन्ता



जे

Bill of Quantity (Sheet No - 44)

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 44 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	4.82	Cu.M.	371.40	Cu.M.	1790.15
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	13.05	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	48457.26
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.08	Cum	105327.20	Cum	8426.18
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	16.92	Sqm	915.00	Sqm	15481.80
				Total		78514.38
				Say		78514.00



अपर सहायक अभियन्ता

80/92

Summary of Estimated Cost (Sheet No - 40)

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 44 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत १	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत १
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	<u>Other Part :-Gaushala</u>	78514.00			1	78514.00
	Total ₹.	78514.00				78514.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	3925.70				3925.70
	Total (1) ₹.	74588.30				74588.30
	Say ₹.	74588.00				74588.00

कुल लागत :-

74588.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

74588.00

अवमूल्यन :-



अपर सहायक अभियन्ता

81/92

बंजर भूमि

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
2- पट्टी/खत-लखवाड खाता संख्या-
3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -45
पूर्व- उत्तर-
पश्चिम- दक्षिण-
4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		5.85x3.80(छत स्लेट)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन

10/03/07

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
Executive Engineer (Civil)
V, ISI Project
Dakpathar, Dehradun

Details of Measurement

कार्य का नाम :-

लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 45 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
A :-	<u>Tin Shed Roof Structure :-</u>						
a :-	<u>Ground Floor :-</u>						
	Other St. (Survey Sheet No. :- 45)	1 X 1	5.85	3.80	-	22.23	
					Total	22.23	Sq.M.



अपर सहायक अभियन्ता



सर्वे

Engineering Appreciation And Cost of Material

कार्य का नाम :-

लोहारी, सर्व सीट संख्या :- 45 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Item of Work	Qty. / Plinth	Unit	Consumpt. On Per Unit	Qty. / Plinth Area	Unit	Rate (₹)	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A :-	Tin Shed Roof Structure :-							
a :-	Ground Floor :-	22.23	Sq.M.	1.00	22.23	Sq.M.	10500.00	233415.00
							Total ₹.	233415.00
							Say ₹.	233415.00



अपर सहायक अभियन्ता

84/92

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 45 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	Other (Sheet No. 45) :-	233415.00			1	233415.00
	Total ₹.	233415.00				233415.00
Deduction	20 % Below specification and poor maintance	46683.00 ✓				46683.00
	Total (1) ₹.	186732.00 ✓				186732.00
	Say ₹.	186732.00 ✓				186732.00

कुल लागत :- ₹. 186732.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 186732.00

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
- 2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
- 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -46
- पूर्व- उत्तर-
- पश्चिम- दक्षिण-
- 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लियत-
- 5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		4.10x3.85 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)




लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन  राउत 03/09/24

अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०) 





भवन स्वामी के हस्ताक्षर



परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civ. II)
 V, ISI Project
 Dakpathar, Dehradun

लखवाड़ व्यासी परियोजना हेतु अध्याप्ति कृषि भूमि/आबादी क्षेत्र एकड़ ग्राम

को सम्बद्ध सम्पत्ति की सूची

क्र०सं०	प्लॉट संख्या/खसरा नं०	खाता खतौनी	भवन/गौशाला, घराट, गूल, टैंक आदि	नि
1	2	3	4	
5	गौशाला	 3.80 पन्का 5.85	हल - खेत	
6	गौशाला	 3.85 पन्का 4.10	हल - खेत	
7	गौशाला	 4.35 पन्का 4.35	हल - खेत	
 Revenue Officer  District Collector  Assistant Commissioner				

88/92

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 46 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.	L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
I :-	Gaushala (Sheet No. 46) :-						
	<u>Size(3.85 X 4.10)</u>						
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.						
	R/Wall	1 X 2	3.85	0.60	0.60	2.77 ✓	
		1 X 2	2.90	0.60	0.60	2.09 ✓	
					Total	4.86 ✓	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.						
	R/Wall	1 X 2	3.85	0.50	2.00	7.70 ✓	
		1 X 2	3.10	0.50	2.00	6.20 ✓	
	Deduction for Door(-)	1 X 1	1.00	0.50	1.50	0.75 ✓	
					Total	13.15 ✓	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)						
	Purlin	1 X 2	4.25	0.08	0.08	0.05 ✓	Cum
	Chaukhat	1 X 1	4.00	0.08	0.06	0.02 ✓	Cum
					Total	0.07 ✓	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



JE

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 46 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	4.25	4.00		17.00	Sqm
							Total	17.00	Sqm



अपर सहायक अभियन्ता

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 46 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	Gaushala (Sheet No. 46) :-					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	4.86	Cu.M.	371.40	Cu.M.	1805.00
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	13.15	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	48828.58
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.07	Cum	105327.20	Cum	7372.90
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpetwashers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	17.00	Sqm	915.00	Sqm	15555.00
				Total		77920.49
				Say		77920.00



अपर सहायक अभियन्ता

91/92

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

श्री सरदार सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती जगो देवी पत्नी श्री जगत सिंह, श्रीमती गुनो देवी पत्नी पुत्र श्री भगत सिंह ग्राम :- लोहारी, सवे

क.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	Gaushala (Sheet No. 46) :-	77920.00			1	77920.00
	Total ₹.	77920.00				77920.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	3896.00 ✓				3896.00
	Total (1) ₹.	74024.00 ✓				74024.00
	Say ₹.	74024.00 ✓				74024.00

कुल लागत :- ₹. 74024.00 ✓

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :- ₹. 74024.00 ✓

अवमूल्यन :- ₹.



अपर सहायक अभियन्ता

व्यासी जल विद्युत परियोजना
सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अपर जिलाधिकारी देहरादून।
पुनर्वास अधिकारी/उपजिलाधिकारी
परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सर्वेक्षण/जांच प्रपत्र


- 1- ग्राम का नाम- लोहारी खसरा संख्या -
 2- पट्टी/खत-लखवाड़ खाता संख्या-
 3- चौहदी सर्वेशीट संख्या -47
 पूर्व- उत्तर-
 पश्चिम- दक्षिण-
 4- भवन निर्माण का वर्ष..... भवन स्वामी का नाम मय वल्लिदयत-
 5- मकान उपलब्ध स्थान

विवरण	कच्चा	पक्का	संख्या	भवन की लम्बाई/चौड़ाई (मी० में)
R- मकान				
V- बरामदे				
A- बगली				
L-शौचालय				
N-अन्य/गौशाला		✓		4.00x4.35 (छत टिन)

नजरी नक्शा मकान

(निचली मंजिल)

(ऊपरी मंजिल)



लोक निर्माण विभाग सहिया को भवन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन करने/भवन विवरण पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित साथ ही साथ प्रपत्र की वापसी अपेक्षित।

अमीन, राउतनी





अपर सहायक अभियन्ता(लो०नि०वि०)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature)

परियोजना प्रबन्धक व्यासी
 Executive Engineer (Civil)
 V, Jsi Project
 Dakpathar, Dehradun

लखवाड़ व्यासी परियोजना हेतु अध्याप्ति कृषि भूमि/आबादी क्षेत्र एकड़ ग्राम
को सम्बद्ध सम्पत्ति की सूची

क्र०सं०	प्लॉट संख्या/खसरा नं०	खाता खतोनी	भवन/गौशाला, घराट, गूल, टैंक आदि	नि
1	2	3	4	
15	गौशाला	 3.80 पंक्का 5.85	हल - खाल	
16	गौशाला	 3.85 पंक्का 4.10	हल - खाल	
17	गौशाला	 4.35 पंक्का 4.10	हल - खाल	
   				

Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 47 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
1	2	3			4	5	6	7	8
1 :-	Gaushala (Sheet No. 47) :-								
	Size(3.85 X 4.10)								
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.								
	R/Wall	1	X	2	4.35	0.60	0.60	3.13	
		1	X	2	2.80	0.60	0.60	2.02	
							Total	5.15	Cu.M.
2-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.								
	R/Wall	1	X	2	4.35	0.50	2.00	8.70	
		1	X	2	3.00	0.50	2.00	6.00	
	Deduction for Door(-)	1	X	1	1.00	0.50	1.50	0.75	
							Total	13.95	Cu.M.
3-	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)								
	Purlin	1	X	2	4.50	0.08	0.08	0.06	Cum
	Chaukhat	1	X	1	4.00	0.08	0.06	0.02	Cum
							Total	0.08	Cu.M.



अपर सहायक अभियन्ता



Details of Measurement

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 47 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S. No.	Particulars	Nos.			L	W	H / D	Quantity	Remark
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)								
		1	X	1	1.50	1.00		1.50	Sqm
							Total	1.50	Sqm
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)								
		1	X	1	4.50	4.20		18.90	Sqm
							Total	18.90	Sqm



अपर सहायक अभियन्ता

96/92

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 47 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

S.No.	Item of Work	Qty.	Unit	Rate (₹)	Per	Amount (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1 :-	Gaushala (Sheet No. 47) :-					
1 :-	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge.(SOR-1-2)	5.15	Cu.M.	371.40	Cu.M.	1911.97
2 :-	Random Rubble Stone Masonry laid in dry, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(SOR Mic.Kalsi-1-4)	13.95	Cu.M.	3713.20	Cu.M.	51799.14
3	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs ordash fastener shall be paid for separately).(DSR-9.1.2)	0.08	Cum	105327.20	Cum	8418.18
4	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge.Kiln seasoned selected planks of sheesham wood(DSR-9.5.3.2)	1.50	Sqm	2906.00	Sqm	4359.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steelprimer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m(DSR-12.1.3)	18.90	Sqm	915.00	Sqm	17293.50
				Total		83452.74
				Say		83453.00



अपर सहायक अभियन्ता

83452.74
83453.00
83453.00
As per

92/92

Summary of Estimated Cost

कार्य का नाम :-

कार्य का नाम :- लोहारी, सर्वे सीट संख्या :- 47 के बंजर भूमि पर परिसम्पत्ति का मूल्यांकन।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (₹)	उम्र	आयु	एम फैक्टर	अवमूल्यन लागत (₹)
1	2	5	6	7	8	9
1 :-	Gaushala (Sheet No. 47) :-	83790.00 83453.00			1	83453.00
	Total ₹.	83790.00 83453.00				83453.00
Deduction	5 % Below specification and poor maintance	4189.50 4172.65				4172.65
	Total (1) ₹.	79600.50 79280.35				79280.35

Say ₹.

79280.00 - 79601.00

79280.00

79601.00

कुल लागत :-

₹.

79280.00 - 79601.00

कुल लागत (अवमूल्यन के बाद) :-

₹.

79280.00

अवमूल्यन :-

₹.

79601.00

As per



अपर सहायक अभियन्ता