कार्यालय–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–::ई–निविदा आमंत्रण सूचना::–

क्रमांक 4871 / चार–3–1 / 1992 जबलपुर, दिनांक 26 / अक्टूबर / 2026

जिला न्यायालय भवन जबलपुर स्थित अभिलेखागार अनुभाग, जबलपुर में रखे प्रकरणों / दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु 04 नग प्रतिष्ठित ब्राण्ड के नवीन कॉम्पेक्टर क्रय करने हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक कंपनी के अधिकृत विक्रेता अपनी निविदायें https://mptenders.gov.in के माध्यम से 5000 / –रु की फीस ऑनलाईन पेमेंट कर **दिनांक 23.11.2026 को शाम 05:00 बजे तक** ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर प्राप्त ई–निविदाओं की **टेक्निकल बिड दिनांक 25.11.2026 को दोपहर 2:00 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी एवं निविदा के संबंध में **प्री–बिड मीटिंग दिनांक 14.11.2026 को दोपहर 02:00 बजे** आयोजित की जावेगी। ई–निविदा की शर्तें एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की बेवसाईड www.mphc.gov.in, जिला न्यायालय जबलपुर की बेवसाईड https://jabalpur.dcourts.gov.in एवं https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से ई–निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय –प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–::ई–निविदा शर्तें::–

1. ई–निविदा मध्यप्रदेश ई–टेण्डर पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन टू–बिड प्रणाली से प्रस्तुत की जावेगी।

2.. ई–निविदा में सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जाएगी तथा तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

3. निविदाकार द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर कर उन्हें निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. निविदाकार विधिवत पंजीकृत प्रतिष्ठित निर्माता, फर्म, कंपनी अथवा अधिकृत आपूर्तिकर्ता होना चाहिए तथा प्रतिष्ठित ब्राण्ड के ओईएम (OEM) वेण्डर का सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

5. प्रत्येक कॉम्पेक्टर पर अंतिम स्वीकृति की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष की व्यापक वारंटी देय होगी।

6. निविदाकार को आपूर्ति एवं स्थापना से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक माप के अनुसार लेआउट सुनिश्चित करना होगा तथा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत लेआउट के अनुरूप सभी 04 नग कॉम्पेक्टरों की आपूर्ति, स्थापना एवं सफल संचालन का कार्य क्रय–आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग से अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

7. जिला न्यायालय भवन जबलपुर स्थित अभिलेखागार अनुभाग, जबलपुर में रखे न्यायालयीन प्रकरणों/दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु 04 नग नवीन कॉम्पेक्टर क्रय के संबंध में ई–निविदा में शामिल होने वाली इच्छुक संस्था न्यायालय परिसर जबलपुर में कार्यालय समय 10:30 ए.एम. से 05:30 पी.एम. में जिला नाजिर, नाजरात अनुभाग, जबलपुर की उपस्थिति में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।

8. 04 नग नवीन कॉम्पेक्टर क्रय करने के संबंध में न्यूनतम राशि स्वीकार करने का अधिकार माननीय क्रय समिति, जिला न्यायालय जबलपुर को होगा। जिनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

9. 04 नग नवीन कॉम्पेक्टर सप्लाई एवं इंस्टालेशन का कार्य करते हुए देयक (बैंक विवरण एवं जी.एस.टी. नंबर सहित) इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सर्विस एवं इंस्टालेशन या अन्य चार्ज पृथक् से देय नहीं होगा।

10. 04 नग नवीन कॉम्पेक्टर की सप्लाई एवं इंस्टालेशन पूर्ण होने पश्चात सफल संचालन उपरांत प्रस्तुत देयक राशि का भुगतान प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग, जबलपुर के द्वारा कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् नियमानुसार किया जाएगा। यदि अभिलेखागार अनुभाग, जबलपुर में 04 नग नवीन कॉम्पेक्टर

की सप्लाई एवं इंस्टालेशन के पश्चात कॉम्पेक्टर सुचारू रूप से कार्य नहीं करते है तो उक्त संबंध में पुनः कार्य संबंधित द्वारा करवाना होगा। जिस हेतु उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक् से नहीं किया जावेगा।

11. किसी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जबलपुर होगा।

12. जिला न्यायालय भवन जबलपुर के अभिलेखागार अनुभाग में 04 नग कॉम्पेक्टर की सप्लाई एवं इंस्टालेशन का कार्य कराए जाने हेतु निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

13. उक्त कॉम्पेक्टर की सप्लाई एवं इंस्टालेशन का कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से निविदाकर्ता की निविदा स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

14. ई–निविदा में निविदाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की शर्त हो तो निविदाकर्ता उक्त शर्त का स्पष्ट उल्लेख अपनी निविदा में करें।

15. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिकृत वेबसाईट www.mphc.gov.in, म.प्र. के ई–टेण्डर पोर्टल https://mptenders.gov.in एवं जिला न्यायालय, जबलपुर की वेबसाईट https://jabalpur.dcourt.gov.in पर भी किया जा सकेगा।

16. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् ई–निविदा प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

17. निविदाकर्ता को जी.एस.टी. पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

18. ई–निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक तकनीकि जानकारी हेतु जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, जबलपुर के मो.नं.– 9721280870 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पताः–

परिशिष्ट –ए
सामग्री

E-tender is invited for the Current Financial Year 2026-27, for supply and installation of 4 Nos Modular Optimizer (Compactor) mentioned in the below table.

S.No.	Make & Model	Quantity
1	Modular Compactor (Reputated Brand)	04
The Room available for the installation of 04 Nos Compactors measures 39.5 x 32.25 feet.		
Below are the details of the Optimizer Required		
1. Mechanical Drive Optimizer 3 Bay Drive with minimum Dimension 2440mm Height × 3600 mm Width × 400mm / 800mm Depth _ one Single Static Unit, One Single Last Unit and Three Number of Twin Unit required with overall dimension of 6000mm **(11Feet×13Feet)** Room along with the Rail Pair as per the dimension shared above. Total Number of Optimizer Almirah 24, Qty - 01		
2. Mechanical Drive Optimizer 3 Bay Drive with minimum Dimension 2440mm Height × 3600 mm Width × 400mm / 800mm Depth _ one Single Static Unit, One Single Last Unit and Three Number of Twin Unit required with overall dimension of 6000mm **(11Feet×13Feet)** Room along with the Rail Pair as per the dimension shared above. Total Number of Optimizer Almirah 24, Qty - 01		
3. Mechanical Drive Optimizer 4 Bay Drive with minimum Dimension 2440mm Height × 3600 mm Width × 400mm / 800mm Depth _ one Single Static Unit, One Single Last Unit and Three Number of Twin Unit required with overall dimension of 4200mm **(14Feet×16Feet)** Room along with the Rail Pair as per the dimension shared above. Total Number of Optimizer Almirah 32, Qty - 01		
4. Mechanical Drive Optimizer 4 Bay Drive with minimum Dimension 2440mm Height × 3600 mm Width × 400mm / 800mm Depth _ one Single Static Unit, One Single Last Unit and Four Number of Twin Unit required with overall dimension of 4900 mm **(16Feet×16Feet)** Room along with the Rail Pair as per the dimension shared above. Total Number of Optimizer Almirah 40, Qty - 01		

Required Quality & Specification
Providing and fixing of Modular Optimizer with Mechanical Drive which consist of each of above configurations can have following type of blocks – 1. Static Drive (SD) 2.Last Drive (LD) 3. Twin Drive (TD) – 2 body back-to-back.
MAIN BODY: Construction is with Rigid Knock Down construction made of 0.8 thick CRCA Steel conforming to IS: 513 Grade. Each body block consists of 1 Main unit & then Add-on units of 1 Bay, 2 Bay, 3 Bay and 4 Bay with Static Drive, Last Drive and Twin Drive.
Body units are mounted on an understructure which is fixed or moving.
The body comprises the following components: 1. Front Cover: It is the foremost panel of the body on which POWERDRIVE cover with front electronics panels are fixed. It is made of 0.8 thick. CRCA Steel conforming to IS: 513 Grade.
Back Cover: It is the backmost panel of the body and is the mirror image of the front cover. It is made of 0.8 thick. CRCA Steel conforming to IS: 513 Grade. The back cover has a rubber extrusion to avoid bump into two bodies.
Back Panel: The back panels are made of 0.6 thick. CRCA Steel conforming to IS: 513 Grade. There are two back panels – Top back panel and Bottom back panel for 2361H unit. The two back panels are fixed together using machine screws. The purpose of the back panel is to act as a divider between 2 opposite shelves in twin body (TM/TD). When the entire optimizer layout is locked it also prevents access to inside files from the outside in case of single body (SS/SD/SL/LD).
Shared Panel: The shared panel acts as a partition between two adjacent bodies. It is made of 0.8 thick. CRCA Steel conforming to IS: 513 Grade.
Finish: The bodies including shelves are given antirust surface treatment & are coated with epoxy polyester powder. It involves an 8-step treatment consisting of Hot water rinse, knock of degreasing, degreasing, cold water rinse, phosphating, cold water rinse, and passivation & dry off oven treatment. Final finish consists of epoxy polyester powder coating of approved color & shade with a Dry Film Thickness of minimum 40 microns. The testing of paint is done for various physical & chemical properties as per IS: 101. The material is then oven baked with a controlled temperature of 180 deg. C to 200 deg. C.
Construction: It is a 12-bend panel made of 0.7 thick CRCA steel conforming to IS: 513 Grade. Its max load bearing capacity is 100 Kg uniformly distributed per shelf. Shelf can be placed at clear height of 351mm from bottom in everybody.
Storage capacity per shelf: As per the requirment The shelf is minimum 1180 mm in length and can hold up to 13 nos. of box files of size 85mm x 345mm x 285mm.
Powerdrive Type Understructure: The Understructure is a welded frame suitably fabricated to bear the loads based on configuration. The frame consists of the

following parts. Main channel, body-fixing channel, U-channel, and Z-channel, u/s support plate. All the components are made of HR sheet 3 mm thick. conforming to IS:2062.

परिशिष्ट–बी
तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	ई.एम.डी. राशि 2,00,000/– रूपये ऑनलाईन माध्यम से	
2	पेन नंबर	
3	आयकर विवरणी (पिछले तीन वित्तीय वर्षो का)	
4	जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट	
5	(OEM) वेण्डर का सर्टिफिकेट	
6	वारंटी अवधि एवं ब्रिकी पश्चात मेंटेनेंस सेवा प्रदाय अवधि	
7	ऑनलाईन ई–निविदा फीस 5000/–रुपये जमा करने की रसीद	

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पताः–